

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

Łask dnia 21 listopada 2017 r.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/JRP/6/10/2017

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna złożone zostały zapytania dotyczące treści SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie 1**

*Prosimy o udzielenie informacji, czy Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie terenu podczas prowadzenia robót budowlanych (budowy sieci kanalizacyjnej jak i odtworzenia nawierzchni). Jeśli tak, prosimy o załączeniu obowiązującego cennika.*

#### **Odpowiedź**

Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszty wynikające z zajęcia terenu podczas prowadzenia robót. Koszty zajęcia pasa drogowego są określane przed dany Zarząd Dróg.

#### **Pytanie 2**

*Prosimy o wskazanie czym powinny być zakończone przykanaliki poprowadzone jedynie do granicy działki.*

#### **Odpowiedź**

---

Zamówienie pn.,, Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna ”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
Przykanaliki prowadzone do granicy działek mają być zakończone korkiem PVC-U do kanalizacji zewnętrznej.

### **Pytanie 3**

*Według zapisu zamieszczonego w Ogłoszeniu oraz Projektu Budowlanego wynika, iż, przedmiotem zamówienia jest jedynie budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie nieskanalizowanym. W przeciwieństwie do tego w Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w punkcie 1. „Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem” mowa jest o renowacji istniejącej sieci kanalizacyjnej wykonaną metodą rękawa utwardzonego, a także o przebudowie kanalizacji sanitarnej poszczególnych odcinków:*

*D500 – 1010 m*

*D400 – 1980 m*

*D300 – 1774 m*

*D250 – 143 m*

*D200 – 1590 m*

*W związku z powyższym, prosimy o wskazanie jednoznacznego zakresu zamówienia.*

### **Odpowiedź**

Zakres zadania nie obejmuje renowacji istniejącej kanalizacji opisanej w informacji BIOZ.

### **Pytanie 4**

*W specyfikacji technicznej jest zapis o zastosowaniu wkładek z tworzywa sztucznego w studniach kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych. Prosimy o wyjaśnienie celowości stosowania takich wkładek oraz wskazanie czy dopuszczalne jest zastosowanie studni bez wkładek w kinetach lub zabezpieczenie ich w inny sposób, na przykład żywicą. Zdaniem dostawców zastosowanie wkładek w kinetach spowoduje nieuzasadnione znaczne zwiększenie kosztów inwestycji. Rozwiązanie to będzie droższe od zastosowania studni bez wkładek nawet o około 1 000zł/szt.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania studni z wkładkami z tworzywa sztucznego.

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Łasku  
98-100 Łask, ul. Tylna 9  
tel. /0-43/ 675 51 43, 675 36 95  
REGON 731020519 NIP 831-15-06-734

Z-CA PREZESA ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Andrzej Banaszczyk mgr inż. Marcin Sowiński