

Łask dnia 10 kwietnia 2017 r.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/JRP/3/02/2017

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łasku” w ramach Projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” złożone zostały zapytania dotyczące treści SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### **Pytanie 1**

*Prosimy o informację czy drzwi D5 w ob.1 Pompowni ścieków i komory krat mają mieć przeszklony tylko „luft”- górna część drzwi.*

### **Odpowiedź**

Tak - przeszklonym ma być tylko luft.

### **Pytanie 2**

*Prosimy o potwierdzenie czy okno O1 w ob.23 Budynku administracyjno-socjalnym ma być dwuszybowe ( jednokomorowe) wg rys. A-49\_Ob.23 wykazy.*

### **Odpowiedź**

Okno nr O1 w ob. 23 ma być wyposażone w pakiet dwuszybowy - jednokomorowy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

### **Pytanie 3**

*Pomiędzy obiektami 18A, 18B, 18C według dokumentacji znajduje się ściek drogowy (korytko), jego przedłużeniem poza obrysami obiektów 18A, 18B, 18C jest ściek liniowy zakończony umocnionym wylotem. Powyższych elementów nie ma w pomocniczych przedmiarach dlatego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji gdzie należy wycenić i ująć powyższe elementy w Tabeli Cen Elementów Skończonych.*

### **Odpowiedź**

Powyższy zakres robót należy ująć w pozycji nr 36 „Drogi” Tabeli Cen Elementów Skończonych.

### **Pytanie 4**

*Wg „Projekt Wykonawczy - Tom III/1 Projekt technologiczny” w suszarniach słonecznych OB. 18A, 18B, 18C znajduje się 48 szt. wentylatorów promieniowych. Powyższych elementów nie ma w pomocniczych przedmiarach dlatego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji gdzie należy wycenić i ująć powyższe elementy w Tabeli Cen Elementów Skończonych.*

### **Odpowiedź**

Wentylatory promieniowe stanowią integralny element suszarni słonecznej i są objęte kompleksową dostawą suszarni. Powyższy zakres robót należy ująć w pozycji nr 26.2, 27.2, 28.2 „Technologiczne” Tabeli Cen Elementów Skończonych.

### **Pytanie 5**

*Prosimy o udostępnienie parametrów technicznych automatycznie otwieranych i zamykanych okien uchylnych, dachowych znajdujących się na suszarniach słonecznych OB. 18A, 18B, 18C*

### **Odpowiedź**

Zamawiający na stornie zamieścił rysunek K-23a „Rzut i schemat okna uchylnego” z rozwiązaniem i parametrami technicznymi okien.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

### Pytanie 6

*Prosimy o informację czy Ramowy Harmonogram Realizacji znajdujący się w „Projekt Wykonawczy - Tom III/1 Projekt technologiczny” jest elementem pomocniczym i nie jest wiążący dla Wykonawcy.*

### Odpowiedź

Ramowy Harmonogram Realizacji znajdujący się w Projekcie Wykonawczym jest tylko dokumentem pomocniczym. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Program Robót zgodnie w wymaganiach kl.8.3 WK.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega przesunięciu.

### Nowy termin składania ofert to 19 kwietnia 2017 r.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje iż zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

Rozdz. XX, ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tylna 9, 98-100 Łask w pokoju nr 13, nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017 r. do godziny 10:00”

„Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tylna 9, 98-100 Łask.”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż stosownym zmianom uległo ogłoszenie o zamówieniu.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU PREZESA ZARZĄDU  
mgr Andrzej Banaszczyk mgr inż. Mariusz Sowiński

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Łasku  
98-100 Łask, ul. Tylna 9  
tel. /0-43/ 675 51 43, 675 36 95  
REGON 141020510 NIP 821-15-06-734